

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

**Objeto:** Contratação de Empresa Habilitada para a Execução de Serviços de Pintura e Marcenaria no AUDITÓRIO HORTÊNSIA

**Local:** EXPOGRAMADO/RS

**Cliente:** Autarquia Municipal de Turismo - GRAMADOTUR

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor do Material		Valor da Mão-de-Obra		Total
				Unitário	Total	Unitário	Total	
1	<b>AUDITÓRIO</b>							
1.1	Execução de pintura (paredes) com TINTA PVA ACRÍLICA, INTERIORES, DUAS DEMÃOS, NA COR GELO conforme Memorial Descritivo	368,21	m²	R\$ 5,00	R\$ 1.841,07	R\$ 5,00	R\$ 1.841,07	R\$ 3.682,14
1.2	Execução de pintura (teto do auditório + teto da projeção do mezanino) com TINTA PVA ACRÍLICA, INTERIORES, DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO NEVE conforme Memorial Descritivo	1.170,00	m²	R\$ 5,00	R\$ 5.850,00	R\$ 4,00	R\$ 4.680,00	R\$ 10.530,00
1.3	Execução de pintura (colunas) com TINTA PVA ACRÍLICA, INTERIORES, DUAS DEMÃOS, NA COR CINZA ESCURO conforme Memorial Descritivo	50,02	m²	R\$ 5,00	R\$ 250,10	R\$ 4,00	R\$ 200,08	R\$ 450,18
	<b>TOTAL AUDITÓRIO</b>							<b>R\$ 14.662,32</b>
2	<b>PALCO</b>							
2.1	Nas duas (2) escadas frontais em madeira, com dimensões de 0,90 m e seis (6) degraus com altura de 0,17 m, deverá ser executado a substituição de revestimento em carpete, cor marrom e providos de fixação por cantoneiras em alumínio nas bordas dos degraus conforme Memorial Descritivo	1,00	vb	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 620,00
2.2	Execução de limpeza e enceramento do piso em tábuas corridas conforme Memorial Descritivo	100,00	m²	R\$ 2,00	R\$ 200,00	R\$ 5,00	R\$ 500,00	R\$ 700,00
2.3	Execução de recuperação das bordas em madeira + aplicação de VERNIZ COPAL na parte frontal do palco, com dimensões de 26,50 m de extensão com altura de 1,00 m em conformidade com Memorial Descritivo	26,50	m²	R\$ 7,00	R\$ 185,50	R\$ 7,00	R\$ 185,50	R\$ 371,00
2.4	Execução de pintura (paredes) com TINTA PVA ACRÍLICA, INTERIORES, DUAS DEMÃOS, NA COR GELO conforme Memorial Descritivo	158,75	m²	R\$ 6,00	R\$ 952,50	R\$ 7,00	R\$ 1.111,25	R\$ 2.063,75
2.5	Execução de pintura (teto) com TINTA PVA ACRÍLICA, INTERIORES, DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO NEVE conforme Memorial Descritivo	54,25	m²	R\$ 6,00	R\$ 325,50	R\$ 7,00	R\$ 379,75	R\$ 705,25
	<b>TOTAL PALCO</b>							<b>R\$ 4.460,00</b>
3	<b>COXIA</b>							
3.1	Execução de pintura (paredes e teto) com TINTA PVA ACRÍLICA, INTERIORES, DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO NEVE conforme Memorial Descritivo	314,10	m²	R\$ 6,00	R\$ 1.884,58	R\$ 5,00	R\$ 1.570,48	R\$ 3.455,07
3.2	Execução de reparos em gesso, teto e paredes, conforme Memorial Descritivo	1,00	vb	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.270,00
3.3	Execução de pintura sobre superfície metálica (portas e colunas), com TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL conforme Memorial Descritivo	17,05	m²	R\$ 8,00	R\$ 136,42	R\$ 8,00	R\$ 136,42	R\$ 272,85
	<b>TOTAL COXIA</b>							<b>R\$ 4.997,92</b>
4	<b>ACESSO LATERAL</b>							
4.1	Execução de pintura (paredes e teto) com TINTA PVA ACRÍLICA, INTERIORES, DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO NEVE conforme Memorial Descritivo	421,96	m²	R\$ 5,00	R\$ 2.109,81	R\$ 5,00	R\$ 2.109,81	R\$ 4.219,63
4.2	Na porta de acesso à coxia, dimensões de 0,97 x 2,26 m, executar reparo na folha metálica de fechamento e pintura com TINTA ESMALTE SINTÉTICA, FOSCA, NA COR MARROM.	1,00	vb	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 350,00
4.3	Em 1 (uma) janela existente, de um total de 8 (oito) unidades, em madeira, na parede da fachada externa, com dimensões de 1,60 x 2,10 m, executar reparo na ferragem da folha móvel com dimensões de 0,60 x 2,10 m	1,00	vb	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 190,00
	<b>TOTAL ACESSO LATERAL</b>							<b>R\$ 4.759,63</b>
5	<b>PISTA DE DANÇA</b>							
5.1	Execução de limpeza e enceramento do piso conforme Memorial Descritivo	1,00	vb	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 91,38	R\$ 91,38	R\$ 191,38
	<b>TOTAL PISTA DE DANÇA</b>				<b>10</b>			<b>R\$ 191,38</b>
6	<b>DEPOSITO DE PAREDES DIVISÓRIAS</b>							
6.1	Execução de pintura (paredes) com TINTA PVA ACRÍLICA, INTERIORES, DUAS DEMÃOS, NA COR GELO conforme Memorial Descritivo	66,78	m²	R\$ 5,00	R\$ 333,90	R\$ 7,00	R\$ 467,46	R\$ 801,36
6.2	Execução de pintura (teto) com TINTA PVA ACRÍLICA, INTERIORES, DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO NEVE conforme Memorial Descritivo	9,80	m²	R\$ 5,00	R\$ 49,00	R\$ 8,00	R\$ 78,40	R\$ 127,40
	<b>TOTAL PISTA DE DANÇA</b>							<b>R\$ 928,76</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 30.000,00</b>

Local e data

Representante Legal